



ประกาศเทศบาลตำบลปากพะยูน

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ. ๓๐-๐๐๕ จากสาย พท.ถ ๓๐-๐๐๕ ถึงสาย พท.ถ ๓๐-๐๐๕ บ้านปากพะยูน หมู่ที่ ๑ ตำบล ปากพะยูน กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๗ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ๑ สาย

.....

ตามที่เทศบาลตำบลปากพะยูนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ. ๓๐-๐๐๕ จากสายพท.ถ ๓๐-๐๐๕ ถึงสาย พท.ถ ๓๐-๐๐๕ บ้านปากพะยูน หมู่ที่ ๑ ตำบล ปากพะยูน กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๗ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ๑ สาย งบประมาณ ๘๑๔,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ได้จัดทำราคาากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ. ๓๐-๐๐๕ จากสายพท.ถ ๓๐-๐๐๕ ถึงสาย พท.ถ ๓๐-๐๐๕ บ้านปากพะยูน หมู่ที่ ๑ ตำบล ปากพะยูน กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๗ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ๑ สาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๓,๐๐๐.-บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายยุสุบ แหละตี)

นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน.....

ที่.....วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕.....


เรื่อง ทบทวนราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.๓๓๐-๐๐๕ จากสาย พท.๓ ๓๐-๐๐๕ ถึงสาย พท.๓๓๐-๐๐๕ บ้านปากพะยูน หมู่ที่ ๑ ตำบลปากพะยูน กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๗ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ๑ สาย โดยวิธีคัดเลือก.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน


ตามที่ บันทึกงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลปากพะยูน ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.๓๓๐-๐๐๕ จากสาย พท.๓ ๓๐-๐๐๕ ถึงสาย พท.๓๓๐-๐๐๕ บ้านปากพะยูน หมู่ที่ ๑ ตำบลปากพะยูน กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๗ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ๑ สาย โดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากราคากลางที่อนุมัติไว้แล้วนั้น ไม่ได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน ๓๐ วัน นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.๓๓๐-๐๐๕ จากสาย พท.๓ ๓๐-๐๐๕ ถึงสาย พท.๓๓๐-๐๐๕ บ้านปากพะยูน หมู่ที่ ๑ ตำบลปากพะยูน กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๗ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ๑ สาย โดยวิธีคัดเลือก เรียบร้อยแล้ว ราคากลางรวมเป็นเงิน ๘๓๓,๐๐๐.-บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรหมเวช รุ่งเรือง)


(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิระ ขวัญทอง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภิรักษ์ เพ็ชรสังข์)

ความเห็น

(ลงชื่อ)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นางสุดารัตน์ เพ็ชรรัตน์)

ความเห็น

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป


ไม่เห็นชอบ เพราะ

(ลงชื่อ) 

(นายธนิษันท์ สุจิตพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลปากพะยูน

วันที่.....๑๕...../.....กุมภาพันธ์...../.....๒๕๖๕.....

(ลงชื่อ) 

(นายยุสุบ แหะละดี)

นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน

วันที่.....๑๕...../.....กุมภาพันธ์...../.....๒๕๖๕.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.๓๓๐-๐๐๕ จากสาย พท.๓ ๓๐-๐๐๕ ถึงสาย พท.๓๓๐-๐๐๕ บ้านปากพะยูน หมู่ที่ ๑ ตำบลปากพะยูน กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๗ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ๑ สาย

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่างเทศบาลตำบลปากพะยูน...

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๑๔,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน).....

๔.ลักษณะงาน(โดยสังเขป).....ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.๓๓๐-๐๐๕ จากสาย พท.๓ ๓๐-๐๐๕ ถึงสาย พท.๓๓๐-๐๐๕ บ้านปากพะยูน หมู่ที่ ๑ ตำบลปากพะยูน กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๗ ตารางเมตร

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๖.....มกราคม...๒๕๖๕...เป็นเงิน...๘๓๓,๐๐๐.-บาท..

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑.....ใบ ปร.๔....


๖.๒.....ใบ ปร.๕....


๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายพรหมเวช รุ่งเรือง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิระ ขวัญทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๗.๓ นายอภิรักษ์ เพ็ชรสังข์ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรหมเวช รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิระ ขวัญทอง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอภิรักษ์ เพ็ชรสังข์)


แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ประเภทงาน งานอาคาร
 (รายละเอียดโครงการ) รายละเอียดตามแบบ
 ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพัทลุง
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลปากพะยูน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพัทลุง
 หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง เทศบาลตำบลปากพะยูน
 แบบเลขที่/2565
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน.....หน้า
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565


หน่วย :บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่บ้านปากพะยูน หมู่ที่ 1 ตำบลปากพะยูน เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพัทลุง	464,120.40	1.3056	605,955.59	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป				608,955.59	
คิดเป็น	(หกแสนแปดพันบาทถ้วน)			608,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

() ประธานกรรมการ
 นายพรหมเวช รุ่งเรือง
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

() กรรมการ
 นายวิระ ขวัญทอง
 นายช่างโยธาอาวุโส

() กรรมการ
 นายอภิรักษ์ เพ็ชรสังข์
 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานอาคาร
 (รายละเอียดโครงการ) รายละเอียดตามแบบ
 ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอกาบพะยูน จังหวัดพัทลุง
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกลาง ถนนเทศบาล 6 หมู่ที่ 1 ตำบลปากพะยูน อำเภอกาบพะยูน จังหวัดพัทลุง
 หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง เทศบาลตำบลปากพะยูน
 แบบเลขที่/2564
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน.....หน้า
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565

หน่วย :บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ทางพท.ถ30-005 จากสาย พท.ถ30-005 ถึงสาย พท.ถ30-005 หมู่บ้านปากพะยูน หมู่ที่ 1 ตำบลปากพะยูน เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอกาบพะยูน จังหวัดพัทลุง กว้าง 1.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 167.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบล- ปากพะยูน อำเภอกาบพะยูน จังหวัดพัทลุง	636,218.52	1.3049	830,201.54	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	
สรุป				833,201.54	
คิดเป็น	(แปรแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)			833,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ
 นายพรหมเวช รุ่งเรือง
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(.....) กรรมการ
 นายวิระ ขวัญทอง
 นายช่างโยธาอาวุโส

(.....) กรรมการ
 นายอภิรักษ์ เพ็ชรสังข์
 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางพท.๓30-005 จากสาย พท.๓30-005 ถึงสาย พท.๓30-005 หมู่บ้านปากพะยูน หมู่ที่ 1 ตำบลปากพะยูน เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง กว้าง 1.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 167.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

(รายละเอียดโครงการ) รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกลาง ถนนเทศบาล 6 หมู่ที่ 1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลปากพะยูน แบบเลขที่/2564 ประมาณการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565

ประมาณราคาโดย นายอภิรักษ์ เพ็ชรสังข์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1. งานปรับสถานที่/ขุดดินร่องคู									
1.1	งานขุดดิน	242.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	23,958.00	23,958.00	
1.2	งานถมกลับ	52.27	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,174.73	5,174.73	
1.4	ทรายหยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	467.29	4,672.90	91.00	910.00	5,582.90	
1.5	คอนกรีตหยาบ 180 ksc (ลูกบาศก์ 15x15x15 ซม.)	10.00	ลบ.ม.	2,242.99	22,429.90	398.00	3,980.00	26,409.90	
รวมงานปรับสถานที่/ขุดดินร่องคู								61,125.53	
2. งานก่อสร้างวางระบายน้ำ									
2.1	คอนกรีต 240 ksc (ลูกบาศก์ 15x15x15 ซม.)	70.00	ลบ.ม.	2,355.14	164,859.80	306.00	21,420.00	186,279.80	
2.2	เหล็กเส้น RB ขนาด 6 มม.	0.005	ตัน	28,205.78	141.03	4,100.00	20.50	161.53	
2.3	เหล็กเส้น RB ขนาด 9 มม.	3.000	ตัน	27,157.11	81,471.33	4,100.00	12,300.00	93,771.33	
2.4	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	90.15	กก.	42.53	3,834.08	-	-	3,834.08	
2.5	ค่าแรงไม้แบบ	710.00	ตร.ม.	-	-	133.00	94,430.00	94,430.00	
2.6	งานไม้แบบ ใช้ 50%	323.05	ลบ.ฟ.	400.00	129,220.00	-	-	129,220.00	
2.7	งานไม้คร่าว	96.92	ลบ.ฟ.	400.00	38,766.00	-	-	38,766.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	งานตะปู	177.50	กก.	42.06	7,465.65	-	-	7,465.65	
2.9	เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	400.00	กก.	37.79	15,116.00	12.00	4,800.00	19,916.00	
2.10	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร	4.00	ท่อน	312.15	1,248.60	-	-	1,248.60	
รวมงานก่อสร้างวางระบายน้ำ								575,092.99	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด								636,218.52	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ

นายพรหมเวช รุ่งเรือง

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

(.....) กรรมการ

นายวิระ ขวัญทอง

นายช่างโยธาอาวุโส

(.....) กรรมการ

นายอภิรักษ์ เพ็ชรสังข์

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน